ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик: ООО "Авангард"
_____/директор Бойко М.Ю./
14 июня 2019г
тел. 38-39-41
МП

УТВЕРЖДАЮ: Приложение №1 к договору №25
Заказчик: ТСЖ "Светлана - 2004"
_____/председатель правления Загоруйко А.А./
14 июня 2019г
тел. 31-86-03
МП

ТСЖ "Светлана - 2004", г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.101
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1480,855 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 240,437 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1193,04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	**ТЕРр68-12-5** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-12-05 ОЗП=24,13; ЭМ=11,89; ЗПМ=24,13* *НР (272 руб.): 104%*(0,85*0,94) от ФОТ (327 руб.)* *СП (141 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (327 руб.)*	100 м3 конструкций	0,02028 *(40,56*0,05) / 100*	35641,33	11983,68	23657,65	4151,33		723	243	480	84	77,72	1,58	
2	**ТЕРр69-15-1** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Затаривание строительного мусора в мешки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр69-15-01 ОЗП=24,13; МАТ=14,59* *НР (385 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (617 руб.)* *СП (222 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (617 руб.)*	1 т	4,37	295,81	141,16				1293	617			1,03	4,5	
3	**Цена поставщика**	**Мешок белый полипропиленовый**	**шт**	**109**	**12,75** *15/1,2*1,02*					**1390**						
4	**Код 01-01-01-041**	**Погрузка строительного мусора вручную** *НР (1870 руб.): 100%*(0,85*0,94) от ФОТ (2340 руб.)* *СП (1011 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (2340 руб.)*	**тн**	**4,37**	**535,58**	**535,58**				**2340**	**2340**					

5	**БИМ №88 03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера : расстояние перевозки 15 км** *НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ* *СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ*	1 т	4,37	190,37		190,37			832		832				
6	**ТЕР27-06-002-17** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-002-17 ОЗП=24,13; ЭМ=9,58; ЗПМ=24,13; МАТ=3,81* *НР (3254 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (3187 руб.)* *СП (1853 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (3187 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,04856 *48,56 / 1000*	1124866,8	55493,93	52990,52	10131,46		54624	2695	2573	492	344,28	16,72	
7	**ТЕР27-06-002-18** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до 5см) *(ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=225; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=225)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-002-18 ОЗП=24,13; ЭМ=12,74; ЗПМ=24,13; МАТ=3,72* *НР (-3603 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (-3528 руб.)* *СП (-2051 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (-3528 руб.)*	1000 м2 покрытия	-0,04856 *-48,56 / 1000*	751824,46	14724,13	10070,97	57930,1		-36509	-715	-489	-2813	91,35	-4,44	
8	**ТЕР27-06-009-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-009-01 ОЗП=24,13; ЭМ=13,35; ЗПМ=24,13* *НР (107 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (105 руб.)* *СП (61 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (105 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,04856 *48,56 / 1000*	2326,02	2150,47	175,55	17,13		113	104	9	1	12,43	0,6	
9	**ТССЦ-204-3894** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм**	т	**0,16996** *48,56*3,5/1000*	40788,6					6932						
10	**ТЕР27-07-008-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-008-01 ОЗП=24,13; ЭМ=6,48; ЗПМ=24,13; МАТ=5,16* *НР (28688 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (28095 руб.)* *СП (16334 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (28095 руб.)*	100 м2	0,4856 *48,56 / 100*	90633,87	46949,5	43657,12	10905,79		44012	22799	21200	5296	265,08	128,72	
11	**Цена поставщика**	**Плитка нескользящая Керамогранит Милтон**	**м2**	**53,416** *48,56*1,1*	**647,5** *529*1,2*1,02*					34587						

12	**ТЕРр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, толщиной 70мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-12-04 ОЗП=24,13; ЭМ=10,97; ЗПМ=24,13* *НР (11311 руб.): 104%*(0,85*0,94) от ФОТ (13612 руб.)* *СП (5880 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (13612 руб.)*	100 м3 конструкций	0,294 *(420*0,07) / 100*	73137,31	38579,29	34558,02	7720,15		21502	11342	10160	2270	243,35	71,54	
13	**01-01-01-043**	**Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** *НР 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ* *СП 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ*	**1 т груза**	**46,24**	**44,58**		**44,58**			**2061**		**2061**				
14	**БИМ №88 03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера : расстояние перевозки 15 км** *НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ* *СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ*	**1 т**	**46,24**	**190,37**		**190,37**			**8803**		**8803**				
15	**ТЕРр68-12-2** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разборка покрытий и оснований: щебеночных, толщиной 50мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-12-02 ОЗП=24,13; ЭМ=11,46; ЗПМ=24,13* *НР (669 руб.): 104%*(0,85*0,94) от ФОТ (805 руб.)* *СП (348 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (805 руб.)*	100 м3 конструкций	0,21 *(420*0,05) / 100*	10570,75	2757,09	7813,66	1075,96		2220	579	1641	226	18,37	3,86	
16	**ТЕР01-01-014-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-014-02 ОЗП=24,13; ЭМ=13,17; ЗПМ=24,13; МАТ=7,7* *НР (749 руб.): 95%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (1097 руб.)* *СП (336 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (1097 руб.)*	1000 м3 грунта	0,063 *(420*0,15) / 1000*	70391,13	3085,74	67226	14337,32		4435	194	4235	903	20,76	1,31	
17	**БИМ №88 03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера : расстояние перевозки 15 км** *НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ* *СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ*	**1 т**	**110,1**	**190,37**		**190,37**			**20960**		**20960**				
18	**ТЕРр68-14-1** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разборка бортовых камней: на бетонном основании *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-14-01 ОЗП=24,13; ЭМ=10,82; ЗПМ=24,13* *НР (7537 руб.): 104%*(0,85*0,94) от ФОТ (9070 руб.)* *СП (3918 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (9070 руб.)*	100 м	0,7 *70 / 100*	18316,23	11233,24	7082,99	1723,85		12821	7863	4958	1207	68,26	47,78	
19	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-02-010-02 ОЗП=24,13; ЭМ=14,39; ЗПМ=24,13; МАТ=3,68* *НР (8885 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (8701 руб.)* *СП (5059 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (8701 руб.)*	100 м бортового камня	0,7 *70 / 100*	37018,41	12263,11	833,76	167,46		25913	8584	584	117	76,08	53,26	

20	**Цена поставщика**	**Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91.Производство ЗЖБИ № 7**	**шт**	**70**	**425** *500/1,2*1,02*					**29750**						
21	**ТЕРр68-12-7** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-12-07 ОЗП=24,13; ЭМ=4,25; ЗПМ=24,13* *НР (225 руб.): 104%*(0,85*0,94) от ФОТ (271 руб.)* *СП (117 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (271 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,07 *(70*1) / 1000*	38205,43	1070,17	37135,26	2805,6		2674	75	2599	196	7,2	0,5	
22	**ТЕРр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, толщиной 70мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-12-04 ОЗП=24,13; ЭМ=10,97; ЗПМ=24,13* *НР (754 руб.): 104%*(0,85*0,94) от ФОТ (907 руб.)* *СП (392 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (907 руб.)*	100 м3 конструкций	0,0196 *(28*0,07) / 100*	73137,31	38579,29	34558,02	7720,15		1433	756	677	151	243,35	4,77	
23	**ТЕРр68-9-1** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала *6 925,29 = 25 763,64 - 11,5 x 303,53 - 55 x 279,05* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-09-01 ОЗП=24,13; ЭМ=10,81; ЗПМ=24,13; МАТ=7,66* *НР (634 руб.): 104%*(0,85*0,94) от ФОТ (763 руб.)* *СП (330 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (763 руб.)*	1000 м2 площади основания	0,028 *28 / 1000*	82084,11	13459,23	68119,32	13796,57		2298	377	1907	386	87,29	2,44	
24	**Цена поставщика**	**Щебень фракции 20*40**	**тн**	**2,002** *1,4*1,43*	**935** *1100/1,2*1,02*					**1872**						
25	**ТЕРр68-10-2** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-10-02 ОЗП=24,13; ЭМ=10,73; ЗПМ=24,13; МАТ=9,59* *НР (1599 руб.): 104%*(0,85*0,94) от ФОТ (1924 руб.)* *СП (831 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (1924 руб.)*	100 т смеси	0,082614 *(28*0,07*4,215) / 100*	445795,59	15719,97	31662,62	7571,03		36829	1299	2616	625	85,72	7,08	
26	**Код 01-01-01-041**	**Погрузка строительного мусора вручную (бордюры)** *НР (3851 руб.): 100%*(0,85*0,94) от ФОТ (4820 руб.)* *СП (2082 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (4820 руб.)*	**тн**	**9**	**535,58**	**535,58**				**4820**	**4820**					
27	**01-01-01-043**	**Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** *НР 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ* *СП 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ*	**1 т груза**	**182,03**	**44,58**		**44,58**			**8115**		**8115**				
28	**БИМ №88 03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера : расстояние перевозки 15 км** *НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ* *СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ*	**1 т**	**189,03**	**190,37**		**190,37**			**35986**		**35986**				

29	**ТЕРр68-14-1** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разборка бортовых камней: на бетонном основании *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-14-01 ОЗП=24,13; ЭМ=10,82; ЗПМ=24,13* *НР (13782 руб.): 104%*(0,85*0,94) от ФОТ (16586 руб.)* *СП (7165 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (16586 руб.)*	100 м	1,28 *128 / 100*	18316,23	11233,24	7082,99	1723,85		23445	14379	9066	2207	68,26	87,37	
30	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-02-010-02 ОЗП=24,13; ЭМ=14,39; ЗПМ=24,13; МАТ=3,68* *НР (16247 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (15911 руб.)* *СП (9251 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (15911 руб.)*	100 м бортового камня	1,28 *128 / 100*	37018,41	12263,11	833,76	167,46		47384	15697	1067	214	76,08	97,38	
31	**Цена поставщика**	**Бордюр тротуарный 800*200*80мм**	**шт**	**128**	**163,2** *192/1,2*1,02*					**20890**						
32	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка,толщ.5см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-04-001-01 ОЗП=24,13; ЭМ=12,34; ЗПМ=24,13; МАТ=5,16* *НР (1210 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (1185 руб.)* *СП (689 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (1185 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,21 *(420*0,05) / 100*	24202,13	2401,18	21732,84	3242,11		5082	504	4564	681	15,72	3,3	
33	**Цена поставщика**	**Песок**	**тн**	**33,6** *21*1,6*	**297,5** *350/1,2*1,02*					**9996**						
34	**ТЕР27-04-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня б/у *5 153,97 = 55 409,37 - 15 x 284,15 - 189 x 243,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-04-005-01 ОЗП=24,13; ЭМ=10,76; ЗПМ=24,13; МАТ=8,17* *НР (7630 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (7472 руб.)* *СП (4344 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (7472 руб.)*	1000 м2 основания	0,42 *420 / 1000*	58467,34	5803,75	52016,53	11985,37		24556	2438	21847	5034	37,29	15,66	
35	**ТЕР27-04-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня *5 153,97 = 55 409,37 - 15 x 284,15 - 189 x 243,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-04-005-01 ОЗП=24,13; ЭМ=10,76; ЗПМ=24,13; МАТ=8,17* *НР (7630 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (7472 руб.)* *СП (4344 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (7472 руб.)*	1000 м2 основания	0,42 *420 / 1000*	58467,34	5803,75	52016,53	11985,37		24556	2438	21847	5034	37,29	15,66	
36	**Цена поставщика**	**Щебень фракции 5*20мм**	**тн**	**29,4** *420*0,05*1,4*	**935** *1100/1,2*1,02*					**27489**						

37	**ТЕР27-07-005-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-005-02 ОЗП=24,13; ЭМ=5,82; ЗПМ=24,13; МАТ=9,07* *НР (90152 руб.): 142%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (88287 руб.)* *СП (51330 руб.): 95%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (88287 руб.)*	10 м2	40 *400 / 10*	2376,84	2195,35	142,12	11,82		95074	87814	5685	473	11,8	472	
38	**Цена поставщика**	**Плитка тротуарная 100*200*65**	**м2**	**408**	**527** *620/1,2*1,02*					**215016**						
39	**ТЕРр66-8-1** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Демонтаж чугунных люков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр66-08-01 ОЗП=24,13* *НР (2014 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОТ (3407 руб.)* *СП (1227 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (3407 руб.)*	1 люк	10	340,72	340,72				3407	3407			2,27	22,7	
40	**ТЕР23-04-011-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка люка *14,79 = 981,52 - 1 х 965,82 - 0,0008 х 1 135,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР23-04-011-01 ОЗП=24,13; ЭМ=12,48; МАТ=5,17* *НР (2015 руб.): 130%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (2155 руб.)* *СП (1174 руб.): 89%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (2155 руб.)*	1 шт.	10	288,61	215,48	73,13			2886	2155	731		1,31	13,1	
41	**Цена поставщика**	**Люк полимерпесчаный**	**шт**	**10**	**1019,15** *1189/1,2*1,02*					**10192**						
42	**ТЕР07-02-002-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Демонтаж плит и колец диаметром : более 1000 мм *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР07-02-002-02 ОЗП=24,13; ЭМ=11,8; ЗПМ=24,13; МАТ=4,66* *НР (2226 руб.): 130%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (2381 руб.)* *СП (1239 руб.): 85%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (2381 руб.)*	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,036424 *(3,14*1,16*0,1*10) / 100*	178659,96	45644,69	133015,3	19723,09		6508	1663	4845	718	263,824	9,61	
43	**ТЕР09-05-006-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство пропила для уменьшения высоты кольца *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР09-05-006-01 ОЗП=24,13; ЭМ=6,43* *НР (1182 руб.): 90%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (1826 руб.)* *СП (950 руб.): 85%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (1826 руб.)*	1 м реза	31,4	61,63	58,16	3,47			1935	1826	109		0,34	10,68	
44	**ТЕР07-02-002-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка опор из плит и колец диаметром : более 1000 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР07-02-002-02 ОЗП=24,13; ЭМ=11,8; ЗПМ=24,13; МАТ=4,66* *НР (2782 руб.): 130%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (2976 руб.)* *СП (1548 руб.): 85%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (2976 руб.)*	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,036424 *(3,14*1,16*0,1*10) / 100*	231708,94	57055,87	166269,1	24653,86		8440	2078	6056	898	329,78	12,01	

45	**Цена поставщика**	**Бетонная крышка 1 ПП 10-1**	**шт**	**10**	**1487,5** *1750/1,2*1,02*					**14875**						
46	**ТЕР07-02-002-07** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-07 ОЗП=24,13; ЭМ=10,83; ЗПМ=24,13; МАТ=5,34 НР (6927 руб.): 130%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (7410 руб.) СП (3855 руб.): 85%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (7410 руб.)*	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,0378 *(42*0,09) / 100*	364273,11	159972,3	178797,1	36063,25		13770	6047	6759	1363	924,63	34,95	
47	**Цена поставщика**	**Лоток бетонный**	**м**	**42**	**170** *200/1,2*1,02*					**7140**						
48	**ТЕР15-01-062-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Наружная облицовка поверхности стен профлистом *19 165,35 = 36 724,63 - 42 х 25,70 - 118 х 139,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-02 ОЗП=24,13; ЭМ=10,17; ЗПМ=24,13; МАТ=2,39 НР (7744 руб.): 105%*(0,94*0,85*0,9) от ФОТ (10256 руб.) СП (3452 руб.): 55%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ (10256 руб.)*	100 м2 поверхности облицовки	0,55 *55 / 100*	63726,18	18577,2	1547,47	71,42		35049	10217	851	39	106,19	58,4	
49	**Цена поставщика**	**Профлист Н-60*845 толщ. 0,65мм**	**м2**	**63,25** *55*1,15*	**586,5** *690/1,2*1,02*					**37096**						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										967615	214635	213334	25802		1193,04	
Накладные расходы										228728						
Сметная прибыль										127431						
Итоги по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные)										161721					226,92	
Прочие ремонтно-строительные работы										3290					4,5	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										15974						
Перевозка автотранспортом										66581						
Автомобильные дороги										884124					798,86	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										6932						
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										5520					1,31	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)										6648					22,7	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										23407					13,1	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве										62169					56,57	
Строительные металлические конструкции										41163					10,68	
Отделочные работы										46245					58,4	
Итого										1323774					1193,04	
В том числе:																
Материалы										539646						
Машины и механизмы										213334						
ФОТ										240437						
Накладные расходы										228728						
Сметная прибыль										127431						

Расчет затрат на уплату НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2	157081,03						
ВСЕГО по смете	**1480855,03**					**1193,04**	

Согласовано:_____/директор ООО "Авангард" Бойко М.Ю./

Утверждаю:_____/председатель правления Загоруйко А.А./